

ELENCO PREZZI UNITARI**Lavori di sistemazione area a verde pubblico e realizzazione punto
informazioni turistiche**

N.	rif. codice elenco prezzi	categorie di lavori	unità di misura	prezzo unitario
1		Scavo a larga sezione obbligata su terreno di media consistenza eseguito con idonei mezzi meccanici, fino ad una profondità di 1,50m. compreso la demolizione di qualsiasi tipo di relitti di murature e di conglomerato cementizio, relitti di pavimentazione stradale, e qualsiasi trovanti rocciosi ecc., il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alla pubblica discarica, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc.	7,68
2		Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato di cava con inerti di pezzatura max 30 mm. Ritenuto idoneo dalla DD.LL., compreso lo spandimento stesura e rullatura compattazione con rullo compressore pesante fino al completo assestamento del materiale al fine di realizzare un omogeneo piano di posa per il successivo getto del massetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mc.	26,00
3		Realizzazione di pavimentazione piazzetta mediante la formazione di massetto in cls spess. cm.10, armato con rete elettrosaldata diam.6 10x10, la fornitura e posa in opera di pavimentazione del tipo già impiegato in ambito della piazza circostante posata a colla per esterni, posate in diagonale o come meglio previsto dalla DD.LL., compreso stuccatura dei giunti, ripulitura della superficie pavimentata, tagli, sfridi, pezzi speciali, compreso la fornitura di materiale di scorta pari a 5mq. da depositare presso il magazzino com.le e qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	mq.	65,00
4		Fornitura e posa in opera di cordonato rettilineo dim.12x25x100 cm., martellinato tipo pietra in cls prefabbricato muratoi con malta cementizia a 350Kg. Di cemento R 32,5 compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia, rinfiaccio e fondazione in cls Rck20; compreso inoltre taglio, sfrido e raccordo al cordonato esistente e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	ml.	24,60
5		Fornitura e posa in opera di cordonato curvilineo dim.12x25x95 cm., martellinato tipo pietra in cls prefabbricato muratoi con malta cementizia a 350Kg. Di cemento R 32,5 compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia, rinfiaccio e fondazione in cls Rck20; compreso inoltre taglio, sfrido e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	ml.	30,00

6	Fornitura e posa in opera di zanella ad un petto dim. 25x100x7/9 in cls prefabbricata compreso scavo fondazione rinfiacco stuccature tagli e sfridi. Compreso inoltre trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	ml.	24,00
7	Fornitura e posa in opera di zanella a doppio petto dim. 50x100x7/9 in cls prefabbricata compreso scavo, fondazione, rinfiacco, stuccature, tagli e sfridi. Compreso inoltre trasporto e smaltimento dei materiali di risulta alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	ml.	26,87
8	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo pezz.0/10 spessore 4 cm. Compreso mano diattacco in emulsione bituminosa in ragione di 0,500Kg./mq. La stesa con macchina vibrofinitrice o a mano con eventuale rifinitura a mano, compreso rullatura con compressore pesante	mq.	5,60
9	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale da giardino per formazione rilevato per aiuole a verde compreso sistemazione in sito, livellamento e sagomatura e lavorazione agricola fresatura da eseguirsi con idonei mezzi meccanici preparato per la semina o la piantagione, compreso qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	mc.	11,00
10	Formazione di scale in c.a. larghezza 1,80 m composte da alzate pedate e pianerottoli, valutate a gradino - incidenza ferro 80Kg./mc. Compreso casseratura, fornitura e getto del cls Rck30, lavorazione e posa delle armature di acciaio, disarmo, demolizione di porzione di cordonato esistente e suo successivo raccordo con le scale ed i muretti costruendi; compreso inoltre qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	cad.	90,00
11	Realizzazione di muratura in pietrame a facciavista di contenimento delle scale secondo le misure e la forma riportata nel disegno di progetto, compreso la sagomatura e preparazione del terreno secondo la conformazione e le pendenze di progetto con riporto di materiale inerte per la regolarizzazione della superficie, la realizzazione di scavo per getto fondazione muri questa compresa, realizzata in cls Rck20 armato con doppia rete elettrosaldata diam.6 10x10 dim.0,30x0,70cm. come da disegni di progetto, compreso fornitura e getto di riempimento dell'intercapedine tra i due paramenti murari in cls Rck20 e doppia rete elettrosaldata diam.6mm. 10x10 affogata nella fondazione e sagomata in verticale (come da disegni)	mc.	530,00
12	Fornitura e posa in opera di pavimentazione scale con lo stesso materiale utilizzato per la pavimentazione della piazzetta posato a colla compreso tagli, pezzi speciali sfrido e quantoaltro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dettate dalla DD.LL.	mq.	68,00

13	Realizzazione di opere per la predisposizione dell'impianto elettrico per illuminazione pubblica come da schema di progetto allegato, comprensiva di scavi per posa tubazione corrugata doppia parete diam.90, fornitura e posa in opera di n.6 pozzetti cls30x30cm. senza fondo con relativa lapide in ghisa sferoidale C250, realizzazione di n.4 plinti in cls di fondazione dei pali dim.100x100x100 cm., compreso la predisposizione di corrugato sottotraccia alloggiati nella solette e nei muretti delle scale; compreso inoltre ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	a corpo		2.000,00
14	Realizzazione di muratura di confine in blocchi di laterizio alveolato 30x25x18,5 cm. spessore 25 cm., rettilineo, a qualsiasi piano e altezza secondo l'andamento e la conformazione del terreno, murato con malta cementizia tipo M2, compreso la finitura degli spigoli, mazzette, lesene, ammorsatura d'angolo; compreso inoltre la formazione di intonaco civile per esterni formato da arriccio in malta di cemento e velo di finitura; compreso la fornitura e messa in opera di cimasa testa muro, in cls prefabbricato con finitura martellinata tipo pietra come meglio definito dalla DD.LL. murata con malta di cemento ; compreso inoltre qualsiasi onere per tagli sfridi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte seconso le prescrizioni della DD.LL.	mq.		95,00
15	Realizzazione di fondazione in cls per muratura di confine di dimensioni 0,30x0,50 compreso: scavo a sezione ristretta obbligata con idonei mezzi meccanici, in terreni di media consistenza compreso travanti rocciosi, carico scarico e trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica; fornitura e posa in opera di cls Rck 20 debitamente gettato contro terra escluso casserature ed armature; il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	mc.	32,00x0,3x0,5	130,00
16	Fornitura e posa in opera di alberi Leccio in zolla o del tipo e specie individuato dalla DD.LL. Circonferenza fusto 18-20cm. Completi di pali tutori e messa a dimora con idonei mezzi meccanici e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	cad.		330,00
17	Fornitura e posa in opera di siepe alloro fornite in vaso h.150-1,75 posta a dimora sistemate per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della DD.LL.	cad.		37,00

18	<p>Fornitura e posa in opera di chiosco modulare informazioni turistiche a pianta quadrata dim. 1,55x1,55m. da montare su basamento in muratura, con struttura portante composta da colonne, capitelli, pannellature, zoccoli e davanzali, realizzata interamente in fusione di ghisa di colore grigio scuro, con copertura a falda in vetroresina color rame sostenuta da travi in acciaio zincato a caldo e fornita di controsoffitto coibentato in perlinato di legno, completo di finestre a saliscendi con telai in alluminio, tapparelle avvolgibili con serratura, porta con luce 90 cm. apribile verso l'esterno con globo sospeso per l'illuminazione interna e plafoniere per l'illuminazione della fascia decorativa in ghisa, h.parapetto 925mm., compreso la formazione di basamento di fondazione in cls spess.cm.10 armato con rete diam.6 20x20 di dimensioni 2,00x2,00 compreso ancoraggio e fissaggio dello stesso a terra, il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.</p>	cad.	16.960,00
19	<p>Scavo a sezione ristretta con idonei mezzi meccanici su terreno di media consistenza eseguito con idonei mezzi meccanici, fino ad una profondità di 1,50m. compreso la demolizione di qualsiasi tipo di relitti di murature e di conglomerato cementizio, relitti di pavimentazione stradale, e qualsiasi trovanti rocciosi ecc., il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alla pubblica discarica, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>	mc.	9,48
20	<p>Fornitura e posa in opera di passacavo diam.90 doppia parete interno liscio esterno corrugato compreso giunti raccordi ed innesti, posato su letto di sabbia, compreso il rinfianco laterale e superiore di spessore non inferiore a 10 cm.;compreso altresì ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.</p>	ml.	7,00
21	<p>Fornitura e posa in opera di riempimento dello scavo con materiale inerte misto stabilizzato di cava idoneamente battuto e costipato fino al piano di posa del successivo massetto fino al completo assestamento del materiale, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	mc.	26,00
22	<p>Realizzazione di caditoie stradali sifonate per lo smaltimento delle acque meteoriche formate da pozzetto 40x40 in cls o in polietilene stampato, opportunamente murato e rinfiancato con cls Rck 20, compreso telaio e griglia in ghisa sferoidale C250 rinfiancato fissato e sigillato con malta cementizia ed il raccordo della tubazione per allontanamento acque, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.</p>	cad.	160,00
23	<p>Realizzazione di pozzetto di linea in cls sifonato dim. 50x50cm.opportunamente murato e rinfiancato con cls Rck 20, compreso telaio e griglia in ghisa sferoidale D400 rinfiancato fissato e sigillato con malta cementizia ed il raccordo della tubazione per allontanamento acque, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.</p>	cad.	230,00

24	Realizzazione di allacciamento delle caditoie stradali al pozzetto di linea per la fognatura bianca con tubo PVC diam.200mm. Compreso scavo, soletta inferiore e rinfianco del tubo in cls Rck20, riempimento con stabilizzato di cava fino alla quota del piano di posa del massetto successivo, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni della DD.LL.	ml.	23,30
25	Realizzazione allacciamento alla fognatura bianca stradale con tubo PVC diam.200mm. Compreso scavo, doppio taglio dell'asfalto soletta inferiore e rinfianco del tubo in cls Rck20, allacciamento in testa della fognatura stradale esistente, riempimento con stabilizzato di cava fino alla quota del piano di posa del successivo conglomerato bituminoso pezzatura 0/20 e successivo tappeto di usura finale	a corpo	600,00